

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO-CE
SETOR DE LICITAÇÃO
PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1601.01/2025, CUJO OBJETO É A: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO/CE, CONFORME ANEXO I.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	CARGA E TRANSPORTE							R\$ 955.320,00	R\$ 1.115.880,00
1.1	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFR A	M3	24.000,00	R\$ 24,88	R\$ 29,06	R\$ 597.120,00	R\$ 697.440,00
1.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFR A	M3	12.000,00	R\$ 29,85	R\$ 34,87	R\$ 358.200,00	R\$ 418.440,00
2	MAQUINAS PESADAS							R\$ 482.250,00	R\$ 563.258,00
2.1	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	600,00	R\$ 201,17	R\$ 234,97	R\$ 120.702,00	R\$ 140.982,00
2.2	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	1.200,00	R\$ 218,30	R\$ 254,97	R\$ 261.960,00	R\$ 305.964,00
2.3	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	800,00	R\$ 71,16	R\$ 83,11	R\$ 56.928,00	R\$ 66.488,00
2.4	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	600,00	R\$ 71,10	R\$ 83,04	R\$ 42.660,00	R\$ 49.824,00
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							R\$ 16.320,00	R\$ 17.240,00
3.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFR A	KM	2.000,00	R\$ 3,69	R\$ 4,31	R\$ 7.380,00	R\$ 8.620,00
3.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFR A	KM	2.000,00	R\$ 3,69	R\$ 4,31	R\$ 7.380,00	R\$ 8.620,00
VALOR TOTAL:								R\$ 1.696.378,00	

VALOR GLOBAL DE R\$ 1.696.378,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
44.460.479/0001-14

RUA I, Nº 123, LOTEAMENTO SOL NASCENTE, ICÓ-CE, 63.430-000.

VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 (SESENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE 12 (DOZE) MESES.

ICÓ-CE, 31 DE JANEIRO DE 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

FABRÍCIO BENTO NUNES

Data: 31/01/2025 10:23:04-0300

Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Fabrisio Bento Nunes


MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

FABRÍCIO BENTO NUNES

SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL

CPF: 049.992.013-99 / CREA-CE Nº 349853 / RNP: 061953508-3





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1 CARGA E TRANSPORTE								R\$ 955.320,00	R\$ 1.115.880,00
1.1	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	24.000,00	R\$ 24,88	R\$ 29,06	R\$ 597.120,00	R\$ 697.440,00
1.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	12.000,00	R\$ 29,85	R\$ 34,87	R\$ 358.200,00	R\$ 418.440,00
2 MÁQUINAS PESADAS								R\$ 482.250,00	R\$ 563.258,00
2.1	7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	600,00	R\$ 201,17	R\$ 234,97	R\$ 120.702,00	R\$ 140.982,00
2.2	95720	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016	SINAPI	CHP	1.200,00	R\$ 218,30	R\$ 254,97	R\$ 261.960,00	R\$ 305.964,00
2.3	89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	800,00	R\$ 71,16	R\$ 83,11	R\$ 56.928,00	R\$ 66.488,00
2.4	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	600,00	R\$ 71,10	R\$ 83,04	R\$ 42.660,00	R\$ 49.824,00
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO								R\$ 16.320,00	R\$ 17.240,00
3.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.000,00	R\$ 3,69	R\$ 4,31	R\$ 7.380,00	R\$ 8.620,00
3.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	2.000,00	R\$ 3,69	R\$ 4,31	R\$ 7.380,00	R\$ 8.620,00
								VALOR TOTAL:	R\$ 1.696.378,00

VALOR GLOBAL DE R\$ 1.696.378,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)


Fabrizio Bento Nunes

MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL
 CPF:049.992.013-89/CREA-CE Nº 349853/RNP:051953508-3



Documento assinado digitalmente
 FABRICIO BENTO NUNES
 Data: 31/01/2025 10:23:05 -0300
 Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Handwritten signature and initials



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇÚDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I	DATA: 31/01/2025	BDI: 16,80%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇÚDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE CONFORME ANEXO I	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	PEREIRO-CE	SEINFRA	028 SEM DECONEXÃO	114,19%	71,31%
		SINAPI	2024-10 SEM DECONEXÃO	116,02%	71,66%

1.1. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 134,3500	R\$ 24,8816
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 24,8816
VALOR:					R\$ 24,88

1.2. C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,22220000	R\$ 134,3500	R\$ 29,8526
TOTAL Equipamento Custo					R\$ 29,8526
VALOR:					R\$ 29,85

2.1. 7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,37	R\$ 32,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 32,37
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
7051 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 42,00	R\$ 42,00
7052 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,00	R\$ 12,00
7053 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 55,61	R\$ 55,61
7054 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 59,19	R\$ 59,19
TOTAL Serviço:					R\$ 168,80
VALOR:					R\$ 201,17


2.2. 95720 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,73	R\$ 32,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 32,73
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95716 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIACÃO. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 50,40	R\$ 50,40
95717 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,32	R\$ 13,32
95718 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 63,00	R\$ 63,00
95719 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 58,85	R\$ 58,85
TOTAL Serviço:					R\$ 185,57
VALOR:					R\$ 218,30

2.3. 89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 32,22	R\$ 32,22
TOTAL Mão de Obra com Encargos					R\$ 32,22
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIACÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,08	R\$ 1,08

Fabiano Bento Nunes
 MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ - 44.460.479/0001-14
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL
 CPF: 049.992.013-99 / CREA - Nº 349853




89030	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,47	
5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,94	R\$ 1,94
53817	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,45	R\$ 35,45
					TOTAL Serviço:	R\$ 38,94
					VALOR:	R\$ 71,16

2.4. 5944 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014 (CHP)						
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88301	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,18	R\$ 30,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos	R\$ 30,18
Serviço						
89130	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,96	R\$ 1,96
89131	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
53861	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,45	R\$ 2,45
5787	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF. 06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 36,00	R\$ 36,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 40,92
					VALOR:	R\$ 71,10

3.1. C4992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Equipamento Custo Horário						
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 295,0000	R\$ 3,6875
					TOTAL Equipamento Custo	R\$ 3,6875
					VALOR:	R\$ 3,69

3.2. C4993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (KM)						
Equipamento Custo Horário						
10716	CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP)	SEINFRA	H	0,01250000	R\$ 295,0000	R\$ 3,6875
					TOTAL Equipamento Custo	R\$ 3,6875
					VALOR:	R\$ 3,69

Fabricio Bento
 MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ - 44.460.479/0001-14
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGº CIVIL.
 CPF: 048.992.013-99 / CREA - Nº 349R53



Meluz

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, ACÚDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO 1	DATA: 31/01/2025	BDI: 16,80%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, ACÚDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO 1	FONTE: SENFRA SHUAP1	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 114,15%	MES: 71,31%
LOCAL:	PEREIRO-CE	SENFRA SHUAP1	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	116,02%	71,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	CARGA E TRANSPORTE	R\$ 1.115.880,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
			R\$ 93.175,98	R\$ 93.175,98	R\$ 93.175,98	R\$ 93.175,98	R\$ 93.175,98	R\$ 93.175,98
2	MAQUINAS PESADAS	R\$ 563.258,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
			R\$ 47.032,04	R\$ 47.032,04	R\$ 47.032,04	R\$ 47.032,04	R\$ 47.032,04	R\$ 47.032,04
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 17.240,00	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%
			R\$ 1.439,54	R\$ 1.439,54	R\$ 1.439,54	R\$ 1.439,54	R\$ 1.439,54	R\$ 1.439,54
		R\$ 1.696.378,00	R\$ 141.647,56	R\$ 283.295,13	R\$ 424.942,69	R\$ 566.590,25	R\$ 708.237,82	R\$ 849.885,38

MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8,35%	8,35%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
R\$ 93.175,98	R\$ 93.175,98	R\$ 92.618,04	R\$ 92.618,04	R\$ 92.618,04	R\$ 92.618,04	R\$ 1.115.880,00
8,35%	8,35%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
R\$ 47.032,04	R\$ 47.032,04	R\$ 46.750,41	R\$ 46.750,41	R\$ 46.750,41	R\$ 46.750,41	R\$ 563.258,00
8,35%	8,35%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	100,00%
R\$ 1.439,54	R\$ 1.439,54	R\$ 1.430,92	R\$ 1.430,92	R\$ 1.430,92	R\$ 1.430,92	R\$ 17.240,00
R\$ 141.647,56	R\$ 141.647,56	R\$ 140.799,37	R\$ 140.799,37	R\$ 140.799,37	R\$ 140.799,37	R\$ 1.696.378,00
R\$ 991.532,94	R\$ 1.133.180,50	R\$ 1.273.979,88	R\$ 1.414.779,25	R\$ 1.555.578,63	R\$ 1.696.378,00	

VALOR GLOBAL DE R\$ 1.696.378,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS)

(88) 9 9328-5001



Loteamento Sol Nascente, 123




Icá-Ceará

meluzcontato@gmail.com



Edson Brito
 MELUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ - 44.460.479/0001-14
 FABRÍCIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGRº CIVIL
 CPF: 049.922.13-99 / CRA - Nº 349853



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I	DATA : 31/01/2025	BDI : 16,80%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, CONFORME ANEXO I	PONTE	VERSÃO
LOCAL:	PEREIRO-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024-10 SEM DESONERAÇÃO
		HORA	71,21%
		MES	71,65%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,22
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,85
	TOTAL	6,18

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,82
L	Lucro	5,11
	TOTAL	5,93

Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	CPRB	0,00
	TOTAL	3,65

BDI = 16,80%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Fabrisio Bento Nunes
 MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ - 44.460.479/0001-14
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENG. CIVIL,
 CPF: 048.992.013-99 / CREA - Nº 340853




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS														
OBRA:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I	DATA: 31/01/2025 BDI: 16,80%												
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTES DE MATERIAL, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS, AÇUDES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIROCE, CONFORME ANEXO I	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTOS</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>134 15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>2024/10 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>115 02%</td> <td>71,68%</td> </tr> </tbody> </table>	PONTOS	VERSÃO	HORA	MES	SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	134 15%	71,31%	SEMPRA	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	115 02%	71,68%
PONTOS	VERSÃO	HORA	MES											
SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	134 15%	71,31%											
SEMPRA	2024/10 SEM DESONERAÇÃO	115 02%	71,68%											
LOCAL:	PEREIRO-CE													

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	20,00	20,00
A3	SENAI	1,50	1,50
A4	INCRA	1,00	1,00
A5	SEBRAE	0,20	0,20
A6	Salário Educação	0,60	0,60
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50	2,50
A8	FGTS	3,00	3,00
A9	SECONCI	8,00	8,00
		0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,29	7,38

A + B + C + D = 114,15 71,31

Fabricao Bento Nunes
 MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
 CNPJ - 44.460.479/0001-14
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGº CIVIL
 CPF: 049.992.013-99 / CREA - Nº 349853



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,64
B4	13º Salário	11,10	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	13,56	10,18
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	49,69	19,86

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	0,94	0,71
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65	1,99
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	9,75	7,32

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,29	7,31
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	TOTAL	18,78	7,68

A + B + C + D = 115,02 71,66

Fabricao Bento Nunes
 MELIUCONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 CNPJ - 44.460.479/0001-14
 FABRICIO BENTO NUNES
 SÓCIO ADMINISTRADOR E ENGº CIVIL
 CPF 049.992.013-99 / CREA - Nº 349853



Handwritten marks and signatures on the right margin.